

Inwestor: Wspólnota
Mieszkaniowa Kolberga 26
Jednostka opracowująca dokumentację: ZBM II TBS Sp. z o.o.
ul. Warszawska 35B
44-100 Gliwice

44-100 Gliwice

Przedmiar
Nr: 044/12/ZBM/Inw/2021

Obiekt: budynek wielorodzinny przy ul. Kolberga 26

Rodzaj robót: naprawa stropu w lokalu nr 5

CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Kody CPV:

| | |
|------------|--------------------------------|
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |

Data oprac.: 2021-12-06

Sporządził:
Andrzej Jarzębak

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

| 1. Roboty przygotowawcze | | |
|--|--|----------------------|
| Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne | | |
| 1 | AW Demontaż mebli i urządzeń kuchennych. krotność= 1,00 | 0,00 |
| 2 | TZKBNB 1907 0109-0770-050 Zabezpieczenie podłóg płytami OSB - analogia krotność= 1,00 | 20,65 m ² |
| 1. 4,46*4,63 | | 20,65 |
| 3 | KNR 4-01 0422-01-040 Podstemplowanie z deskowaniem zagrożonych stropów krotność= 1,00 | 20,65 m |
| 4 | KNR 4-01 0422-05-040 Rozebranie podstemplowania stropów z deskowaniem krotność= 1,00 | 20,65 m |
| 5 | KNR 4-01 0422-03-020 Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 6 | KNR 4-01 0422-07-020 Rozebranie podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 2. Roboty rozbiórkowe | | |
| Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe | | |
| 7 | KNR 4-01 0429-03-050 Rozebranie elementów stropów drewnianych: ślepych pułapów krotność= 1,00 | 20,65 m ² |
| 8 | KNR 4-01 0429-02-050 Rozebranie elementów stropów drewnianych: zasypek krotność= 1,00 | 20,65 m ² |
| 3. Roboty montażowe | | |
| Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne | | |
| 9 | KNR 4-01 0408-03-040 Wzmocnienie dwustronnie belek stropowych drewnianych krotność= 1,00 | 6,00 m |
| 1. 3*2 | | 6,00 |
| 10 | KNR 4-01 0610-01-050 Odgrzybianie elementów drewnianych o powierzchni do 2 m ² przy użyciu szczotek stalowych krotność= 1,00 | 3,36 m ² |
| 11 | KNR 4-01 0631-01-050 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków krotność= 1,00 | 16,80 m ² |
| 12 | KNR 4-01W 0412-03-040 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych, wzmocnienie dwustronne za pomocą czoowników skręcanych śrubami M12 - analogia krotność= 1,00 | 22,80 m |
| 1. 3,8*2*3 | | 22,80 |
| 13 | KNR 4-01W 0617-01-020 Zabezpieczenie końcówek belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w ścianach, środkami impregacyjno-grzybobójczymi krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 14 | KNR 4-01W 0416-04-040 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana murlatów i podwalin krotność= 1,00 | 4,00 m |

| | | |
|--------------|--|-------------------------|
| 15 | <i>KNR 19-01 0610-01-050 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCW szerokiej. Izolacja z folii PCW pozioma na sucho krotność= 2,00</i> | 24,00 m ² |
| 16 | <i>Orgbud 912 0301-03-050 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej grubości 20 cm układanymi: między legarami ułoż. na stropie - analogia krotność= 1,00</i> | 16,70 m ² |
| 17 | <i>KNR 00-21 4007-0201-050 Ślepa podłoga z płyty OSB wodoodpornej o grubości 22 mm - analogia krotność= 1,00</i> | 20,65 m ² |
| 1. 4,46*4,63 | | 20,65 |
| 18 | <i>KNR 00-14 2012-02-050 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża krotność= 1,00</i> | 20,65 m ² |
| 19 | <i>KNR K-04 020102-994 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych krotność= 1,00</i> | 0,21 100 m ² |
| 20 | <i>KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) - analogia krotność= 1,00</i> | 47,00 m ² |
| 21 | <i>KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00</i> | 47,00 m ² |
| 22 | <i>KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00</i> | 2,00 m ³ |
| 23 | <i>KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km krotność= 8,00</i> | 2,00 m ³ |
| 24 | <i>AW-060 Opłata za składowanie gruzu krotność= 1,00</i> | 2,00 m ³ |