

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Czarneckiego 10		
1	Element	Remont ścian i sufitów		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	43,223
1.2	KNRW 202/923/1	Oslony okien, folią polietylenową	m2	42,600
1.3	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10
1.4	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2`m2 (w 1 miejscu)	m2	10
1.5	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach - ściany	m2	193,175
1.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	193,175
1.7	KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	175,360
1.8	KNR 23/2613/6	Przyklejenie warstwy siatki, ściany system KABE THERM	m2	193,175
1.9	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	149,945
1.10	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	43,230
1.11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	43,230
1.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	80,207
1.13	KNR 401/1206/2 (1)	Łukowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	69,738
1.14	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian bez szpachlowania 2-krotne 2-krotne	m	69,738
1.15	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50` mm, 2-krotne	m	31,300
1.16	KNR 401/1209/5 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, schody	m2	51,900
1.17	KNR 401/1211/1	Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, poręcze schodów	m2	51,900
1.18	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne	m2	6,400
1.19	KNR 401/1215/10	Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, drewniane wraz z wangami	szt	43,230
1.20	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1`km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	1,000
1.21	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1`km ponad 1`km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	1,000
1.22	Kalkulacja indywidualna	Oplata za składowisko	m3	1,000
2	Element	Cokoły drewniane-półpiętra		
2.1	KNR 401/808/8	Rozbiórka cokolików	m	39,60
2.2	KNR 401/707/5 (1)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	39,600
2.3	KNR 401/815/1	Uzupełnienia cokołów z drewna liściastego 2x10` cm, w odcinkach prostych	m	39,600
3	Element	Okładzina stopni schodowych i spoczników wykładziną PCV		
3.1	KNR 401/820/3	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m2	38,91
3.2	KNR 202/1114/3 (1)	Wykładziny stopni i podstopni schodowych, z wykładziny rulonowej PCW	m2	14,708
3.3	TZKNBK 11/501/3	Posadzki z wykładzin ułożenie posadzki z oczyszcz. podłoża rozłożeniem przycięciem, smarowanie klejem, zapastowaniem wyfroterowaniem posadzki z PCV (poz 39)	m2	24,200
3.4	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie krawężnika schodowego z PCV (poz 39)	m	52,530
4	Element	Roboty elektryczne		
4.1	KNR 403/603/3 (1)	Wymiana opraw ściennych lub sufitowych, oprawy LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu	szt	5,00
4.2	KNR 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10`A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	szt	6,00
5	Element	Wymiana dzwonek		
5.1	KNR 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10`A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	szt	9,00
5.2	Kalkulacja własna	Łącznik i przyciski instalacyjne świecznikowy	szt	9
6	Element	Rurarz niskoprądowy		
6.1	KNR 403/1001/26	Wykucie bruzd dla kanału 110x55 pcv ręcznie, podłoże: cegła	m	12,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.2	KNR 403/1001/26	Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 ręcznie, podłoże: cegła	m	11,100
6.3	KNR 508/107/4	Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, kanał 110x55mm	m	12,000
6.4	KNR 508/107/3	Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 37 mm	m	11,100
6.5	KNR 403/1012/4	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 150 mm	m	12,000
6.6	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm	m	11,100
6.7	KNR 403/1014/1	Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	m3	0,300
6.8	KNR 403/1007/15	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 30 cm, rura Fi do 100 mm	otwór	4,000
6.9	KNR 401/330/6	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1/2 cegły	m2	3,000
6.10	KNR 508/805/2	Ręczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, objętość do 0.1 dm3	szt	9,000
6.11	DC 14/202/3	Montaż skrzynki kondygnacyjnej - mini ODF (korytarz/szacht kablowy)	szt	3,000
6.12	KNR 508/302/5	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80 mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 4 mm2	szt	9,000
6.13	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	0,500
6.14	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	0,500