

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE I ADAPTACYJNE W POMIESZCZENIU WĘZŁA CIEPLNEGO
ADRES INWESTYCJI : GLIWICE, UL. HARCERSKA 8A-8B
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : GLIWICE, UL. HARCERSKA 8A-8B
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2020

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1.1	1.9
2	Roboty budowlane - pomieszczenia węzła	2.1	2.18
3	Kanalizacja sanitarna	3.1	3.7
4	Doprowadzenie wody zimnej	4.1	4.7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - drzwi drewniane 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 - okno drewniane 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 31	m ² m ²	 31,000	
				RAZEM	31,000
1.4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 7,00	m ² m ²	 7,000	
				RAZEM	7,000
1.5	KNR 4-01 0212-02	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm - posadzka betonowa oraz usunięcie części podkładu gr 33 cm 1,0	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.6	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach - przewody instalacyjne 0,130	m ³ m ³	 0,130	
				RAZEM	0,130
1.7	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 4,6	m ³ m ³	 4,600	
				RAZEM	4,600
1.8	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 4,6	m ³ m ³	 4,600	
				RAZEM	4,600
1.9		Utylizacja gruzu 4,6	M3 M3	 4,600	
				RAZEM	4,600
2		Roboty budowlane - pomieszczenia węzła			
2.1	KNR 4-01 0710-0202	Uzupełnienie tynków - ściany 28	m ² m ²	 28,000	
				RAZEM	28,000
2.2	KNR 4-01 0710-1902	Uzupełnienie tynków - sufity 15	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
2.3	KNR 4-01 0713-0301	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych 15	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
2.4	KNR 0-19 1023-0101	Dostawa i montaż okna PCV 400x500 mm z mikrowentylacją w węźle 0,40*0,50	m ² m ²	 0,200	
				RAZEM	0,200
2.5	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe, pełne, jednoskrzydłowe, o wymiarach 90/200 cm, otwierane na zewnątrz 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
2.6	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 15,40	m ² m ²	 15,400	
				RAZEM	15,400
2.7	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 5 15,40	m ² m ²	 15,400	
				RAZEM	15,400
2.8	KNR 0-12 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 15,40	m ² m ²	 15,400	
				RAZEM	15,400
2.9	KNR 0-12 1118-09	Wykonanie posadzki z płytek technicznych 30x30cm antypoślizgowych 15,40	m ² m ²	 15,400	
				RAZEM	15,400
2.10	KNR 0-12 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, przygotowanie podłoża 17	m m	 17,000	
				RAZEM	17,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.11	KNR 0-12 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm 17,000	m m	17,000	
				RAZEM	17,000
2.12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne o wym 14x21 cm 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.13	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie ścian i sufitu przed malowaniem 36,00+12,00	m ² m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
2.14	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 12	m ² m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
2.15	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 36	m ² m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
2.16	kalk. własna	Wykonie oświetlenia - montaż lampy 2	kpl kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
2.17	kalk. własna	Wykonanie napływu powietrza zewnętrznego z blachy ocynkowanej o wym 140x140 mm 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.18	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1,5*0,25	m ³ m ³	0,375	
				RAZEM	0,375
3		Kanalizacja sanitarna			
3.1	KNR-W 2-15 0218-0100	Wpust podlogowy o śr. 100 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2	KNR-W 2-15 0203-0100	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
3.3	KNR-W 2-15 0203-0300	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
3.4	KNR-W 4-02 0202-0800	Wstawienie trójnika kanalizacyjnego kielichowego o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5	KNR-W 2-15 0220-0100	Przejście zeliwo PCV fi 100/110 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.6	KNR-W 2-15 0229-0200	Zlew gospodarczy jednokomorowy 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.7	KNR-W 2-15 0218-0200	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Doprowadzenie wody zimnej			
4.1	KNR-W 2-15 0112-0100	Rurociągi PP fi 20 mm 4	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
4.2	KNR-W 2-15 0132-0100	Zawór czepalny fi 15 z końcówka do węża 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3	KNR-W 2-15 0132-0100	Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4	KNR-W 2-15 0132-0100	Zawór antyskażeniowy EA o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
4.5	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.6	KNR-W 2-15 0140-0600	Wodomierz JS-06 fi 15	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.7	KNR-W 4-02 0118-0200	Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000