

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
ADRES INWESTYCJI : GLIWICE, UL. HARCERSKA 8A, 8B
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : GLIWICE, UL. HARCERSKA 8A-8B
BRANŻA : INSTALACYJNA

DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	WEWNETRZA INSTALACJA WODY - MONTAŻ	1	24
2	PRACE DODATKOWE	25	28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WEWNĘTRZA INSTALACJA WODY - MONTAŻ			
1	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-	szt.		
d.1	0333-09	wo-wapiennej	szt.	8,00	
		8		RAZEM	8,00
2	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-	szt.		
d.1	0333-08	towo-wapiennej	szt.	14,00	
		14		RAZEM	14,00
3	KNR 4-01	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
d.1	0333-21		szt.	4,00	
		4		RAZEM	4,00
4	KNR 7-28	Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu dREW-	otw.		
d.1	0208-01	niana	otw.	8,00	
		8		RAZEM	8,00
5	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-03		szt.	8,00	
		8		RAZEM	8,00
6	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
d.1	0323-02		szt.	14,00	
		14		RAZEM	14,00
7	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
d.1	0323-05		szt.	8,00	
		8		RAZEM	8,00
8	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-	szt.		
d.1	0706-01	cach po zamurowanych przebić o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na	szt.	22,00	
		ścianach		RAZEM	22,00
		22			
9		Rura ochronna z PVC o śr. 50 mm	m		
d.1	kalk. własna		m	4,00	
		4		RAZEM	4,00
10	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-	m		
d.1	0111-01	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	94,00	
		Rura PP Stabi Glass dz 20		RAZEM	94,00
		94			
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-	m		
d.1	0111-02	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	38,00	
		Rura PP Stabi Glass dz 25		RAZEM	38,00
		38			
12	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-	m		
d.1	0111-03	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	8,00	
		Rura PP Stabi Glass dz 32		RAZEM	8,00
		8			
13	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połą-	m		
d.1	0111-04	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	16,00	
		Rura PP Stabi Glass dz 40		RAZEM	16,00
		16			
14	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o	kpl.		
d.1	0123-01	śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	10,00	
		10		RAZEM	10,00
15	KNR-W 2-15	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-	szt.		
d.1	0132-01	минаlnej 15 mm	szt.	20,00	
		20		RAZEM	20,00
16	KNR-W 2-15	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-	szt.		
d.1	0132-02	минаlnej 20 mm	szt.	4,00	
		4		RAZEM	4,00
17	KNR-W 2-15	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-	szt.		
d.1	0132-04	минаlnej 32 mm	szt.	2,00	
		2		RAZEM	2,00
18	KNR-W 2-15	Zawór termostatyczny do cyrkulacji dn 15 TA Hydronic	szt.		
d.1	0132-01		szt.	4,00	
		4			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-15 d.1 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	RAZEM	4,00
		156	m	156,00	
				RAZEM	156,00
20	KNR-W 2-15 d.1 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1,00
		1			
		156	m	156,00	
				RAZEM	156,00
21	KNR 2-16 d.1 0313-01	Otulina z wełny mineralnej gr. 20 mm na rurę dz 20 mm - 94,0 m	m ²		
		94,0*0,20	m ²	18,80	
				RAZEM	18,80
22	KNR 2-16 d.1 0313-01	Otulina z wełny mineralnej gr. 20 mm na rurę dz 25 mm - 38,0 m	m ²		
		38,0*0,21	m ²	7,98	
				RAZEM	7,98
23	KNR 2-16 d.1 0313-01	Otulina z wełny mineralnej gr. 20 mm na rurę dz 32 mm - 8,0 m	m ²		
		8,0*0,26	m ²	2,08	
				RAZEM	2,08
24	KNR 2-16 d.1 0313-01	Otulina z wełny mineralnej gr. 20 mm na rurę dz 40 mm - 16,0 m	m ²		
		16,0*0,28	m ²	4,48	
				RAZEM	4,48
2		PRACE DODATKOWE			
25	KNR 4-04 d.2 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
		0,3	m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
26	kalk. własna	Oплата за складовisko	m ³		
		0,3	m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
27	kalk. własna	Roboty przygotowawcze w mieszkaniu: demontaże mebli, zlewozmywaków itp.	kpl		
		10	kpl	10,00	
				RAZEM	10,00
28	kalk. własna	Demontaże istniejących podgrzewaczy wody, podłączenie nowej instalacji	kpl		
		10	kpl	10,00	
				RAZEM	10,00