

PRZEDMIAR ROBÓT NR 26/IL/20

NAZWA INWESTYCJI : OCIEPLENIE STROPU PIWNIC W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. MASTALERZA 25-35 W GLIWICACH

INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
ADRES INWESTORA : ul. Mastalerza 25-35 w Gliwicach

BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
WRZESIEŃ 2020

Data zatwierdzenia

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Docieplenie stropu piwnic	1	8

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Docieplenie stropu piwnic			
1	d.1 kalk. własna	Podcięcie drzwi drewnianych deskowych	szt		
		28	szt	28.000	
				RAZEM	28.000
2	d.1 kalk. własna	Podcięcie drzwi drewnianych pełnych	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
3	E-0508 0800-	Zabezpieczenie instalacji elektrycznej korytkami otwieranymi PVC 20x11 mm	m		
d.1 04		6*20.0	m	120.000	
				RAZEM	120.000
4	KNR 4-01	Skucie zawilgoconych i odspojonych tynków - stropy	m ²		
d.1 0701-01		6*25.0	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
5	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie stropów	m ²		
d.1 0101-04		6*60.0	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
6	NNRNKB	Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym np. BUDOGRUNT ZG	m ²		
d.1 202 1134-01		poz.5	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
7	KNR 0-23	Docieplenie stropu piwnic płytami z wełny mineralnej lamelowej gr. 5 cm lamb- da 0,037 W/mK np. PAROC CGL 20cy przy użyciu mineralnej zaprawy klejącej np. KOMBI WM1 R=1,2 poz.5	m ²		
d.1 2613-01			m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
8	KNR AT-38	Malowanie powierzchni polikrzemianową farbą elewacyjną, np. NOVALIT F	m ²		
d.1 0405-03		poz.5	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000