



4BLUE Wojciech Rylowski

41-605 Świętochłowice,
ul. Emanuela Imieli, nr 13

Egzemplarz

**PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHORZOWSKIEJ 57-59 W GLIWICACH**

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek wielorodzinny przy ul. Chorzowskiej 57-59 w Gliwicach

Lokalizacja obiektu budowlanego:

ul. Chorzowska 57-59 44-100 Gliwice

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 57-59

Adres Inwestora:

ul. Chorzowska 57-59; 44-100 Gliwice

Kategoria obiektu:

XIII

Projekt budowlano-wykonawczy - instalacja centralnego ogrzewania

Projektował:

Imię i nazwisko:	Opracował:	Specj., nr upr.bud..	Data:	Podpis:
mgr inż. Wojciech Rylowski	PROJEKT INSTALACJE SANITARNE	Upr. bud. bez ograniczeń w spec. instalacji sanitarnych SLK/5450/PWOS/14	Maj 2020	

Sprawdził:

Imię i nazwisko:	Opracował:	Specj., nr upr.bud..	Data:	Podpis:
inż. Stanisław Boduszek	PROJEKT INSTALACJE SANITARNE	Upr. bud. bez ograniczeń w spec. instalacji sanitarnych 586/93	Maj 2020	

I. SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania.....	7
2. Przedmiot, cel i zakres opracowania	7
3. Opis techniczny stanu istniejącego	7
4. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.....	8
5. Zakres prac wykonawczych.....	13
6. Zakres prac wyburzeniowych	14
7. Próba szczelności.....	14
8. Ochrona środowiska	15
9. Wpis do rejestru zabytków i ochrona konserwatorska	15
10. Uwagi końcowe.....	16
11. Uwagi końcowe.....	18

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT OPRACOWANIA	Projekt budowlano-wykonawczy budowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania nieruchomości przy ul. Chorzowskiej 57-59 w Gliwicach
INWESTOR ZAMAWIAJĄCY	Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 57-59

INSTALACJE SANITARNE

SPECJALNOŚĆ I ZAKRES OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN PROJEKTANTÓW	DATA	PODPIS I PIECZĘĆ
<u>INSTALACJE SANITARNE</u>				
Projektant	Wojciech Rylowski	SLK/5450/PWOS/14		
Sprawdzający	Stanisław Boduszek	586/93		

II. SPIS RYSUNKÓW

lp	Nazwa rysunku	Skala	Nr rysunku
1.	Rzut piwnic - instalacja centralnego ogrzewania	1:50	S-01
2.	Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania	1:50	S-02
3.	Rzut I piętra - instalacja centralnego ogrzewania	1:50	S-03
4.	Rzut II piętra - instalacja centralnego ogrzewania	1:50	S-04
5.	Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania cz .I	-----	S-05
6.	Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania cz .I	-----	S-06
7.	Schemat rozwiązań szafek z ciepłomierzami	-----	S-07

III. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Treść załącznika
1.	Kserokopia uprawnień projektanta
2.	Aktualne zaświadczenie wpisu do Izby Inżynierów projektanta
3.	Kserokopia uprawnień sprawdzającego
4.	Aktualne zaświadczenie wpisu do Izby Inżynierów sprawdzającego

Świętochłowice, maj 2020

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 – ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam jako osoba projektująca projekt branży sanitarnej mgr inż. Wojciech Rylowski nr upr. SLK/5450/PWOS/14, że:

Oświadczam jako osoba sprawdzająca projekt branży sanitarnej inż. Stanisław Boduszek nr upr. 586/93, że:

PROJEKT BUDOWLANY

*Projekt budowlano-wykonawczy budowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania nieruchomości
przy ul. Chorzowskiej 57-59 w Gliwicach*

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.....

podpis i pieczęć

WYKAZ ZASTOSOWANYCH NORM I AKTÓW PRAWNYCH

- Dziennik Ustaw Nr 75/2002 r. poz.690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi uaktualnieniami.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
- PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne;
- PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania;
- PN-91/B-02416 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego, przyłączonych do sieci ciepłych. Wymagania.
- BN-64/0330-1 Ciśnienie nominalne, robocze i próbne w sieciach ciepłych oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.
- PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania;
- PN-99/8864-46 Węzły ciepłownicze, klasyfikacja, wymagania przy odbiorze.
- PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania;
- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania;
- PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki - wymagania i warunki techniczne;
- PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania przy odbiorze.
- PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania;

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie następujących materiałów:

- Umowa i uzgodnienia z inwestorem;
- Obowiązujące normy i rozporządzenia;
- Podkłady budowlane otrzymane od inwestora;
- Inwentaryzacja architektoniczna obiektu otrzymana od inwestora;
- Warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 57-59;

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zakres opracowania uwzględnia:

- przystosowanie pomieszczenia piwnicznego dla potrzeb stacji wymienników ciepła;
- obliczenia współczynników przenikania ciepła U [W/m²K];
- obliczenia strat ciepła przez ustrój budowlany;
- obliczenie bilansu cieplnego pomieszczeń oraz trasowanie i ustalenie średnic instalacji i dobór grzejników;
- ustalenie rozmieszczenia grzejników;
- dobór armatury, regulacja hydrauliczna;
- rozbiórka istniejących pieców węglowych

3. Opis techniczny stanu istniejącego

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny składa się z dwóch segmentów budowlanych. Obiekt wybudowany na początku XX wieku - nie wpisany do rejestru zabytków. Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej. Ściany fundamentowe nośne oraz działowe - wykonano z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Stropy nad piwnicą murowane łukowe na belkach stalowych, nad pozostałymi mieszkaniami strop belkowy ze ślepym pułapem oraz podsufitką otynkowaną. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej płatwiowo-krokwiowej pokryty papą. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację gazową, instalację wody zimnej, kanalizację sanitarną i deszczową. Mieszkania wyposażone są w kuchnie gazowe. Ciepła woda użytkowa w mieszkaniach podgrzewana jest poprzez elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody i kotły gazowe i węglowe. Mieszkania ogrzewane są poprzez kotły gazowe, piece węglowe, kuchnie węglowe oraz grzejniki elektryczne.

4. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

4.1 Dane ogólne

Założenia obliczeniowe

- strefa klimatyczna zimowa: III
- obliczeniowa temperatura zewnętrzna zimą: -20°C
- bilans ciepła pomieszczeń ustalono na podstawie obliczeń w oparciu o dane na temat konstrukcji wynikające z opracowanych podkładów budowlanych oraz projektu modernizacji ciepłej budynku

Parametry ochrony termicznej:

- PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku inwentaryzacja budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
- PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

Założenia dotyczące instalacji cieplnej:

- źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o. jest projektowany wymiennik ciepła;
- przewody rozprowadzone będą w piwnicy do projektowanego pionu za pomocą rur wykonanych ze stali węglowej ocynkowanej;
- przewody rozprowadzone w mieszkaniach wykonane będą nad posadzką za pomocą rur wykonanych ze stali węglowej ocynkowanej;

Współczynniki przenikania ciepła

Tabela 1

RODZAJ PRZEGRODY	Współczynnik przenikania ciepła U [$\text{W}/\text{m}^2\text{K}$];
Ściana zewnętrzna	0,28
Strop na piwnicę	1,19
Stropodach	0,965
Strop wewnętrzny	1,32
Ściany wewnętrzne	0,83; 1,31; 2,19
Okno zewnętrzne	1,70
Drzwi zewnętrzne	1,70
Drzwi wewnętrzne	4,50

Obliczeń dokonano przy pomocy programów komputerowych oraz w oparciu o katalogi producentów.

4.2 Dane ogólne

- parametry instalacji: $80 / 60^{\circ}\text{C}$
- łączna deklarowana moc odb.: 70 kW (część ogrzewana)
- przepływ dla instalacji c.o.: $m = 2900 \text{ kg/h}$
- ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji: $\Delta p = 25 \text{ kPa}$
- pojemność instalacji: $V = 680 \text{ dm}^3$

4.3 Zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych mieszkań i pomieszczeń ogrzewanych

Chorzowska 57

Mieszkanie nr 1 - 3 413 W	Mieszkanie nr 6 - 3 012 W
Mieszkanie nr 2 - 3 052 W	Mieszkanie nr 7 - 5 284 W
Mieszkanie nr 3 - 3 103 W	Mieszkanie nr 8 - 4 830 W
Mieszkanie nr 5 - 5 607 W	Mieszkanie nr 9 - 4 917 W

Chorzowska 59

Mieszkanie nr 1 - 3 009 W	Mieszkanie nr 6 - 3 226 W
Mieszkanie nr 2 - 3 534 W	Mieszkanie nr 7 - 4 639 W
Mieszkanie nr 3 - 3 355 W	Mieszkanie nr 8 - 4 846 W
Mieszkanie nr 4 - 2 983 W	Mieszkanie nr 9 - 5 086 W
Mieszkanie nr 5 - 2 878 W	

4.4 Prowadzenie i posadowienie przewodów

- Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana została jako wodna z rozdziałem etażowym, o parametrach czynnika grzewczego 80/60 °C;
- Instalację w poszczególnych mieszkaniach zaprojektowano z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych, łączonych za pomocą kształtek zaciskowych;
- Przewody poziome rozprowadzić nad posadzką - jak w części rysunkowej. Spust wody z instalacji grzewczej projektuje się poprzez zawory kulowe ze spustem;
- Przewody rozprowadzające w piwnicy oraz na klatce schodowej zaizolować (zgodnie w wymogami zamawiającego) cieplnie otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym o grubości jak w poniższej tabeli - **tabela 3**;
- Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych o średnicy większej o dwie dymensje od średnicy rury przewodowej. Bezwzględnie należy stosować tuleje ochronne w następujących wypadkach:
 - Przy przejściu przez strop tuleja ochronna musi wystawać minimum 1,5cm ponad poziom wykończonej posadzki;
 - Przy przejściu przez ściany konstrukcyjne (grubość nie mniejszej niż 24cm) tuleja ochronna musi wystawać minimum 1,5cm na każdą stronę;
 - Przy przejściu przez ściany działowe dopuszcza się stosowanie tulei z tworzyw sztucznych.
- Przejścia przez przegrody pomieszczeń stanowiących odrębne strefy pożarowe należy wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą mas ognioochronnych;
- Przewody rozprowadzające należy prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰;
- Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy układać zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
- Połączenia pionów z poziomami należy wykonać poprzez ramiona samo kompensujące wydłużenia cieplne. Podpory stałe zamontować w połowie wysokości pionów oraz na przewodach poziomych.
- wydłużenia cieplne przewodów powinny być w miarę możliwości kompensowane naturalnie dzięki odpowiednim załamaniom trasy przewodów, rozmieszczeniem punktów stałych i przesuwnych. Na przewodach rozprowadzających należy przewidzieć montaż podpór wg katalogu producenta;

- Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych o średnicy większej o dwie dymensje od średnicy rury przewodowej. Bezwzględnie należy stosować tuleje ochronne w następujących wypadkach:
 - Przy przejściu przez strop tuleja ochronna musi wystawać minimum 1,5cm ponad poziom wykończonej posadzki;
 - Przy przejściu przez ściany konstrukcyjne (grubości nie mniejszej niż 24cm) tuleja ochronna musi wystawać minimum 1,5cm na każdą stronę;
 - Przy przejściu przez ściany działowe dopuszcza się stosowanie tulei z tworzyw sztucznych.
- Przejścia przez przegrody pomieszczeń stanowiących odrębne strefy pożarowe należy wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody z pomocą mas ognioochronnych. Podział na strefy oddzielenia pożarowego

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych instalacji centralnego ogrzewania

Tabela 2

Materiał	Średnica nominalna rury	Przewód montowany pionowo ¹⁾	Przewód montowany inaczej
		[m]	[m]
Stal niestopowa (stal węglowa zwykła); stal odporna na korozję;	DN 10 do DN 20	2,0	1,5
	DN 25	2,9	2,2
	DN 32	3,4	2,6
	DN 40	3,9	3,0
	DN 50	4,6	3,5
	DN 65	4,9	3,8
	DN 80	5,2	4,0
	DN 100	5,9	4,5
1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację			

4.5 Izolacja termiczna przewodów instalacji centralnego ogrzewania

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

Tabela 3

Lp	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,037[W/(m \cdot K)]$)
1	Średnica wewnętrzna do 22 mm	20 mm
2	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm	30 mm
3	Średnica wewnętrzna do 35 do 100 mm	Równa średnicy wewn.rury

4	Przewody ułożone w posadzce	6 mm
---	-----------------------------	------

4.6 Urządzenia

Projektuje się zastosowanie grzejników stalowych płytowych zaworowych z podłączeniem dolnym. W łazienkach zaprojektowano grzejniki łazienkowe - drabinkowe oraz grzejniki zaworowe ocynkowane. Projektowane grzejniki należy wyposażać w zawory termostaticzne. Dla zaworów dobrano głowice termostaticzne z wbudowanym czujnikiem cieczowym. Grzejniki z podłączeniem dolnym należy łączyć przy użyciu zaworów podwójnych odcinających. Grzejniki mocować do ściany nie niżej niż 15 cm od podłogi oraz w odległości 10 cm od grzejnika do lica ściany. Do grzejników dobrano głowice termostaticzne. Zapotrzebowanie cieplne poszczególnych pomieszczeń i wymiary grzejników podano w części rysunkowej. W celu odpowietrzenia instalacji należy zamontować automatyczne odpowietrzniki Dn 15 mm (z wbudowanym zaworem stopowym). Przed odpowietrznikiem należy założyć zawór kulowy odcinający. Poszczególne grzejniki odpowietrzane będą poprzez fabrycznie zabudowany zawór odpowietrzający- ręczny. W celu regulacji hydraulicznej projektowanej instalacji w szafkach rozdzielaczy zaprojektowano zawory równoważące montowane na powrocie instalacji centralnego ogrzewania.

Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać certyfikat zgodności PN lub zgodność z aprobatą techniczną wraz z oceną higieniczno-sanitarną pozwalającą na stosowanie w budownictwie.

Zastosowano w projekcie stalowe grzejniki płytowe o następujących parametrach technicznych:

- Wydajność cieplna:

Zgodnie z normą EN 442-2 potwierdzona badaniami przez uznane instytuty europejskie standardy jakościowe, proces produkcji poparty certyfikatem ISO. Wydajność grzejników nie mniejsza niż grzejników pokazanych w rozwinięciach instalacji.

- Materiał:

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne przetłoczenia z krokiem co 40 mm.

- Wykonanie:

Wyposażenie grzejnika zawiera górną pokrywę i osłony boczne, korek spustowy, zaślepkę i odpowietrznik ręczny. Pokrywa górna grzejnika z wyraźnie zaokrąglonymi narożnikami montowana klipsami, które umożliwiają zdjęcie tej pokrywy i wyczyszczenie grzejnika wewnątrz, bez potrzeby jego demontażu – grzejnik montowany za zawieszkę na tylnej ścianie grzejnika a nie płytę i pokrywę grzejnika (niewidoczne u góry grzejnika szyny montażowe).

- Malowanie:

Powłoka gruntująca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powłoka wykończeniowa wg DIN 55900 cz. 2. Kolor grzejnika biały - RAL 9016.

Możliwość wykonania grzejnika ocynkowanego w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (pralnia i łazienka).

4.7 Regulacja hydrauliczna projektowanej instalacji

Regulację nastawczą instalacji c.o. przeprowadzić przy pomocy:

- nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych;
- zaworów równoważących zabudowanych w szafkach z ciepłomierzami

Po montażu instalacji i wykonaniu próby ciśnieniowej należy wykonać nastawy wstępne na zaworach termostatycznych oraz na zaworach regulacyjnych (wartości nastaw podano na rozwinięciu). W przypadku zastosowania armatury regulacyjnej innego producenta należy przeprowadzić obliczenia nastaw.

4.8 Regulacja temperatury

Regulacja parametrów czynnika grzewczego do grzejników realizowana będzie dwustopniowo:

- centralna regulacja „pogodowa” temperatury wody grzejnej w węźle cieplnym
- miejscowa przez zawory termostatyczne przygrzejnikowe.

4.9 Pomiar ciepła

Ilość ciepła dostarczona do ogrzewania i wentylacji budynku mierzona będzie przez liczniki ciepła instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowane w węźle cieplnym oraz skrzynkach z ciepłomierzami na korytarzach.

4.10 Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania

W celu odpowietrzenia instalacji na poszczególnych grzejnikach należy zamontować automatyczne odpowietrzniki kątowe Dn 15 mm. Indywidualne odpowietrzanie grzejników odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki ręczne zainstalowane z boku grzejników.

Grzejniki posiadają wbudowane odpowietrzniki ręczne.

4.11 Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania

Opróżnianie instalacji z wody nastąpi przez spust z najniższych miejsc w piwnicy do studzienki schładzającej, zlokalizowanej w pomieszczeniu węzła cieplnego. (wg projektu dostosowania pomieszczenia piwnicznego na potrzeby stacji wymienników ciepła wg. wytycznych PEC Gliwice). Studzienka schładzająca w węźle cieplnym posiada odpływ do kanalizacji. Przewody rozprowadzające należy prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰ w kierunku węzła.

Jeśli zaistnieje konieczność odwodnienia poziomych przewodów, należy opróżnić je z wody przedmuchując sprężonym powietrzem po uprzednim odłączeniu grzejników.

4.12 Napełnienie instalacji centralnego ogrzewania

Według technologii węzła z powrotu wysokich parametrów.

4.13 Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja c.o. będzie zabezpieczona naczyniem wzbiórczym zamkniętym zamontowanym w węźle cieplnym (wg projektu węzła cieplnego).

5. Zakres prac wykonawczych

W ramach wykonania instalacji centralnego ogrzewania należy:

- zdemontować istniejące grzejniki;
- wykonać przewierthy w stropie i przez ściany;
- przygotować miejsca przeznaczone na montaż grzejników
- wyburzyć istniejące piece węglowe, otwory po zdemontowanych czopuchach замуrować;
- zamontować grzejniki zaworowe wg projektu;
- rozprowadzić przewody c.o. wg projektu;
- wykonać płukanie instalacji;
- wykonać próbę szczelności;
- wykonać izolację termiczną przewodów;
- przeprowadzić regulację instalacji c.o.;
- zamontować głowice termostatyczne;
- wykonać prace wykończeniowe;

6. Opis stanu technicznego istniejących instalacji grzewczych w poszczególnych lokalach mieszkalnych

ul. Chorzowska 57

Mieszkanie nr 1

Lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania - zasilaną za kotła węglowego

Mieszkanie nr 2

Lokal ogrzewany za pomocą pieców elektrycznych

Mieszkanie nr 3

Lokal ogrzewany za pomocą dwóch pieców węglowych.

Mieszkanie nr 5

Lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania - zasilaną za pomocą kotła gazowego dwufunkcyjnego

Przed wykonaniem należy ocenić stan techniczny istniejącej instalacji wykonanej podtynkowo oraz stan istniejących grzejników.

Mieszkanie nr 6

Lokal ogrzewany za pomocą dwóch pieców węglowych

Mieszkanie nr 7

Lokal ogrzewany za pomocą pieca węglowego

Mieszkanie nr 8

Lokal ogrzewany za pomocą dwóch pieców węglowych

Mieszkanie nr 9

Lokal ogrzewany za pomocą pieców elektrycznych akumulacyjnych.

ul. Chorzowska 59

Mieszkanie nr 1

Brak możliwości inwentaryzacji

Mieszkanie nr 2

Lokal ogrzewany za pomocą pieców elektrycznych akumulacyjnych.

Mieszkanie nr 3

Brak możliwości inwentaryzacji

Mieszkanie nr 4

Lokal ogrzewany za pomocą pieca węglowego

Mieszkanie nr 5

Brak możliwości inwentaryzacji

Mieszkanie nr 6

Lokal ogrzewany za pomocą dwóch pieców węglowych

Mieszkanie nr 7

Lokal ogrzewany za pomocą dwóch pieców węglowych

Mieszkanie nr 8

Brak możliwości inwentaryzacji

Mieszkanie nr 9

Brak możliwości inwentaryzacji

7. Zakres prac wyburzeniowych

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania należy wyburzyć istniejące piece węglowe znajdujące się w poszczególnych pomieszczeniach. Podczas wykonywanych prac wyburzeniowych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracowników oraz lokatorów. Przed wykonaniem prac pomieszczenia w których znajdują się piece węglowe należy starannie zabezpieczyć.

8. Próba szczelności

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach w przypadku, kiedy elementy rurociągu były badane u wykonawców tych elementów.

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić zgodność z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:

- temperatura wody powinna wynosić 10 do 30 °C,
- rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą,
- próbę należy przeprowadzić odcinkami,
- przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć,
- temperatura pomieszczeń w momencie rozpoczęcia próby powinna być ustabilizowana na stałym poziomie,
- w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.

Próba szczelności musi być przeprowadzona zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Badanie szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienia roboczego w najniższym punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia próbnego 0,6 MPa i obserwujemy instalację przez czas 0,5h.

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dotączyć instalację do źródła ciepła sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe jest zgodne z projektem technicznym.

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach nie powinno być przecieków i roszenia, spadek ciśnienia po pół godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy bądź równy 0,06 MPa.

Przed przystąpieniem do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przepłukać instalację, zawory termostatyczne (bez głowic) powinny znajdować się w stanie całkowitego otwarcia. Po tych czynnościach poddać instalację wstępnej regulacji. Po wykonaniu wstępnej regulacji i dokonaniu próby "na gorąco" zamontować głowice termostatyczne. Wynik badania uznaje się za pozytywny jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu.

9. Ochrona środowiska

Projektowane zamierzenie budowlane nie wpłynie negatywnie na istniejące warunki środowiskowe.

W trakcie realizacji inwestycji nie powstaną odpady niebezpieczne. Gromadzenie selekcja, wywożenie i utylizacja pozostałych odpadów musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki odpadami.

Gromadzenie odpadów w trakcie prac budowlanych na placu budowy powinno odbywać się w pojemnikach zabezpieczających.

Występujące przy produkcji elementów montażowych dla inwestycji oraz budowie zanieczyszczenia nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

10. Wpis do rejestru zabytków i ochrona konserwatorska

Teren opracowania i znajdujące się na nim obiekty budowlane i budynki nie zostały wpisane do rejestru zabytków.

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami inwestor/wykonawca jest zobowiązany w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem do:

- Wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
- Zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- Niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli to niemożliwe prezydenta miasta.

11. Uwagi końcowe

Całość robót instalacji centralnego ogrzewania wykonać i odebrać zgodnie z:

- niniejszym opracowaniem;
- z obowiązującymi normami i przepisami;
- zaleceniami producentów urządzeń;
- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych" COBRTI Instal - zeszyt 6
- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
- Rysunki, część opisowa i przedmiar kosztorysowy i kosztorys są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nieujęte w specyfikacji winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
- Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiały winny posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy i wymagania.
- **Sposób prowadzenia instalacji oraz lokalizację grzejników należy każdorazowo konsultować z właścicielami mieszkań i projektantem. Ewentualne zmiany zgłaszać celem weryfikacji regulacji hydraulicznej projektowanej instalacji. Podczas prowadzenie pionów instalacji centralnego ogrzewania należy omijać elementy konstrukcyjne budynku.**
- **Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy ustalić z zarządcą rzeczywisty zakres prac. Na etapie projektowym założono ewentualność, iż nie wszystkie lokale mieszkalne będą podłączane do projektowanej instalacji centralnego ogrzewania. Kalkulację należy opierając się na dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wizji lokalnej. Podczas prac projektowych nie było możliwości inwentaryzacji wszystkich lokali mieszkalnych. Wycenę wykonania instalacji należy oprzeć na wycenie poszczególnych lokali mieszkalnych ujętych w poszczególnych elementach kosztorysu.**
- **Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.**
- **Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać i odebrać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych" oraz pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP**
- **W celu dokonania pełnej wyceny robót Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej i zapoznać się z warunkami prowadzenia robót, zweryfikować dane z przedmiaru i zestawieniem materiałów ze stanem rzeczywistym i dokumentacją projektową. Załączone przedmiary należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze.**
- **Przekucia i przewierthy należy prowadzić w sposób nie naruszający elementów konstrukcyjnych budynku.**

W zakresie przepisów bhp i p.poż. obowiązują:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz.6).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. Nr 75 poz. 846 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 poz. 931).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2015r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. 2015 poz. 1368).

12. Uwagi końcowe

11.1 Część wspólna

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury systemu zaciskowego typu SteelPRES				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	36	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	74	RIM
3	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 22 x 1,5 mm	mb	54	RIM
4	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 28 x 1,5 mm	mb	36	RIM
5	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 35 x 1,5 mm	mb	29	RIM
6	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 42 x 1,5 mm	mb	11	RIM
7	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 54 x 1,5 mm	mb	9	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
8	Otulina śr.wew. 15 mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	36	Paroc
9	Otulina śr.wew. 18 mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	74	Paroc
10	Otulina śr.wew. 22 mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	54	Paroc
11	Otulina śr.wew. 28 mm gr.30 mm L=0.037 W/mK	mb	36	Paroc
12	Otulina śr.wew. 35 mm gr.30 mm L=0.037 W/mK	mb	29	Paroc
13	Otulina śr.wew. 42 mm gr.40 mm L=0.037 W/mK	mb	11	Paroc
14	Otulina śr.wew. 54 mm gr.50 mm L=0.037 W/mK	mb	9	Paroc
Armatura				
15	Odpowietrznik automatyczny	szt.	16	Afriso
16	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	35	-
17	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 20	szt.	4	-
18	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 25	szt.	1	-
19	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 32	szt.	1	-
20	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 50	szt.	1	-
21	Zawór kulowy spustowy DN 15 mm	szt.	19	-
22	Zawór kulowy spustowy DN 20 mm	szt.	4	-
23	Zawór kulowy spustowy DN 25 mm	szt.	1	-
24	Zawór kulowy spustowy DN 32 mm	szt.	1	-
25	Zawór kulowy spustowy DN 50 mm	szt.	1	-
26	Zawór kulowy z filtrem siatkowym DN15mm	szt.	18	-
27	Zawór kulowy z króćcem pomiarowym DN15mm	szt.	18	-
28	Śrubunek mosiężny fi 15 mm	szt.	36	-
29	Śrubunek mosiężny fi 20 mm	szt.	4	-
30	Śrubunek mosiężny fi 25 mm	szt.	1	-
31	Śrubunek mosiężny fi 32 mm	szt.	2	-
32	Śrubunek mosiężny fi 50 mm	szt.	2	-
33	Zawory równoważące typu Hydrocontrol MTR HF Dn15	szt.	18	Oventrop
34	Ciepłomierz z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu modułem zliczającym i okablowaniem DN15 Qn=0,6m3/h	szt.	18	Kamstrup
35	Szafka rozdzielaczowa	szt.	18	Sigma Li
36	Przejścia ogniowe	szt.	2	Hilti

11.2 Mieszkanie nr 1 – Chorzowska 57

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	56	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	8	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 18 mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	44	Paroc
4	Otulina śr.wew. 18 mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	8	Paroc
Grzejniki				
5	Zaworowe typ CosmoNova 21K 400/720	szt.	3	V&N
6	Zaworowe typ CosmoNova 21K 400/800	szt.	1	V&N
7	Zaworowe typ CosmoNova 33K 500/400	szt.	1	V&N
8	Łazienkowe typ Terma Tytus 820/440	szt.	1	Terma
Armatura				
9	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	5	Trinnity
10	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	5	Trinnity
11	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilający wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
12	Odpowietrznik automatyczny	szt.	5	Afriso
13	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	5	-

11.3 Mieszkanie nr 2 – Chorzowska 57

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	25	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	11	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 15mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	25	Paroc
4	Otulina śr.wew. 18mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	11	Paroc
Grzejniki				
5	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/720	szt.	1	V&N
6	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/920	szt.	1	V&N
7	Zaworowe typ CosmoNova 33KV 500/520	szt.	1	V&N
8	Łazienkowe typ Terma Tytus 820/440	szt.	1	Terma
Armatura				
9	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	3	Trinnity
10	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	3	Trinnity
11	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilający wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
11	Odpowietrznik automatyczny	szt.	4	Afriso
13	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	4	-

11.4 Mieszkanie nr 3 – Chorzowska 57

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	40	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	6	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 15mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	40	Paroc
4	Otulina śr.wew. 18mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	6	Paroc
Grzejniki				
5	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/800	szt.	2	V&N
6	Zaworowe typ CosmoNova 33KV 500/600	szt.	1	V&N

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Armatura				
7	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	3	Cosmo
8	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	3	Cosmo
9	Odpowietrznik automatyczny	szt.	3	Afriso
10	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	3	-

11.5 Mieszkanie nr 5 – Chorzowska 57

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	29	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	54	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 18mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	7	Paroc
Grzejniki				
4	Zaworowe typ CosmoNova 21KV 500/720	szt.	1	V&N
5	Zaworowe typ CosmoNova 21KV 500/800	szt.	1	V&N
6	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/800	szt.	1	V&N
7	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/920	szt.	2	V&N
8	Zaworowe ocynkowane typ CosmoNova 22KV 500/600	szt.	1	V&N
9	Łazienkowe typ Terma Tytus 1020/540	szt.	1	Terma
Armatura				
10	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	6	Trinnity
11	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	6	Trinnity
12	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilając wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
13	Odpowietrznik automatyczny	szt.	4	Afriso
14	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	4	-

11.6 Mieszkanie nr 6 – Chorzowska 57

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	44	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	8	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 18mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	6	Paroc
Grzejniki				
4	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/720	szt.	1	V&N
5	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/800	szt.	2	V&N
6	Łazienkowe typ Terma Tytus 820/440	szt.	1	Terma
Armatura				
7	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	3	Trinnity
8	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	3	Trinnity
9	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilając wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
10	Odpowietrznik automatyczny	szt.	2	Afriso
11	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	2	-

11.7 Mieszkanie nr 7 – Chorzowska 57

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	37	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	16	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 18mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	6	Paroc
Grzejniki				
4	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/720	szt.	3	V&N
5	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/800	szt.	1	V&N
6	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/920	szt.	1	V&N
7	Łazienkowe typ Terma Tytus 820/540	szt.	1	Terma
Armatura				
8	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	5	Trinnity
9	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	5	Trinnity
10	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilający wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
11	Odpowietrznik automatyczny	szt.	2	Afriso
12	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	2	-

11.8 Mieszkanie nr 8 – Chorzowska 57

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	22	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	28	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 18mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	4	Paroc
Grzejniki				
4	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/920	szt.	1	V&N
5	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/1120	szt.	1	V&N
6	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/1320	szt.	1	V&N
7	Łazienkowe typ Terma Tytus 820/540	szt.	1	Terma
Armatura				
8	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	3	Trinnity
9	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	3	Trinnity
10	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilający wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
11	Odpowietrznik automatyczny	szt.	2	Afriso
12	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	2	-

11.9 Mieszkanie nr 9 – Chorzowska 57

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	43	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	15	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 18mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	6	Conel
Grzejniki				
4	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/1800	szt.	1	V&N
5	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/1200	szt.	1	V&N
6	Łazienkowe typ Terma Tytus 1260/540	szt.	1	Terma
Armatura				
7	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	2	Trinnity
8	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	2	Trinnity

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
9	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilając wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
10	Odpowietrznik automatyczny	szt.	2	Afriso
11	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	2	-

11.10 Mieszkanie nr 1 – Chorzowska 59

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	40	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	4	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 18 mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	40	Paroc
4	Otulina śr.wew. 18 mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	4	Paroc
Grzejniki				
5	Zaworowe typ CosmoNova 22K 500/800	szt.	2	V&N
6	Zaworowe typ CosmoNova 22K 500/920	szt.	1	V&N
Armatura				
7	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	2	Trinnity
8	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	2	Trinnity
9	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilając wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
10	Odpowietrznik automatyczny	szt.	3	Afriso
11	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	3	-

11.11 Mieszkanie nr 2 – Chorzowska 59

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	34	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	11	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 15mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	34	Paroc
4	Otulina śr.wew. 18mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	11	Paroc
Grzejniki				
5	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 400/600	szt.	1	V&N
6	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 400/800	szt.	1	V&N
7	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 400/1000	szt.	1	V&N
8	Łazienkowe typ Terma Tytus 1020/540	szt.	1	Terma
Armatura				
9	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	3	Trinnity
10	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	3	Trinnity
11	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilając wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
12	Odpowietrznik automatyczny	szt.	4	Afriso
13	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	4	-

11.12 Mieszkanie nr 3 – Chorzowska 59

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	53	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	6	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 15mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	53	Paroc
4	Otulina śr.wew. 18mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	6	Paroc
Grzejniki				
5	Zaworowe typ CosmoNova 21KV 400/720	szt.	1	V&N
6	Zaworowe typ CosmoNova 21KV 400/800	szt.	3	V&N
7	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/600	szt.	1	V&N
8	Łazienkowe typ Terma Tytus 1020/540	szt.	1	Terma
Armatura				
9	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	3	Cosmo
10	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	3	Cosmo
11	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilający wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
12	Odpowietrznik automatyczny	szt.	6	Afriso
13	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	6	-

11.13 Mieszkanie nr 4 – Chorzowska 59

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	23	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	25	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 18mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	4	Paroc
Grzejniki				
4	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/600	szt.	1	V&N
5	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/800	szt.	2	V&N
6	Łazienkowe typ Terma Tytus 820/540	szt.	1	Terma
Armatura				
7	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	3	Trinnity
8	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	3	Trinnity
9	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilający wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
10	Odpowietrznik automatyczny	szt.	2	Afriso
11	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	2	-

11.14 Mieszkanie nr 5 – Chorzowska 59

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	36	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
2	Otulina śr.wew. 15mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	3	Paroc
Grzejniki				
3	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/920	szt.	1	V&N
4	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/720	szt.	1	V&N
5	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/520	szt.	1	V&N
6	Łazienkowe typ Terma Tytus 1020/540	szt.	1	Terma
Armatura				
7	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	2	Trinnity

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
8	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	2	Trinnity
9	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilając wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
10	Odpowietrznik automatyczny	szt.	2	Afriso
11	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	2	-

11.15 Mieszkanie nr 6 – Chorzowska 59

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	46	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	6	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 18mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	6	Paroc
Grzejniki				
4	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/720	szt.	1	V&N
5	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/800	szt.	1	V&N
6	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/920	szt.	1	V&N
7	Łazienkowe typ Terma Tytus 820/440	szt.	1	Terma
Armatura				
8	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	3	Trinnity
9	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	3	Trinnity
10	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilając wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
11	Odpowietrznik automatyczny	szt.	2	Afriso
12	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	2	-

11.16 Mieszkanie nr 7 – Chorzowska 59

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	42	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	11	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 18mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	4	Paroc
Grzejniki				
4	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/600	szt.	1	V&N
5	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/1200	szt.	2	V&N
6	Łazienkowe typ Terma Tytus 1020/640	szt.	1	Terma
Armatura				
7	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	3	Trinnity
8	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	3	Trinnity
9	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilając wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
10	Odpowietrznik automatyczny	szt.	2	Afriso
11	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	2	-

11.17 Mieszkanie nr 8 – Chorzowska 59

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	25	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	29	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 18mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	4	Paroc
Grzejniki				

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
4	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/600	szt.	1	V&N
5	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/1200	szt.	1	V&N
6	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/1400	szt.	1	V&N
7	Łazienkowe typ Terma Tytus 1260/540	szt.	1	Terma
Armatura				
8	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	3	Trinnity
9	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	3	Trinnity
10	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilając wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
11	Odpowietrznik automatyczny	szt.	2	Afriso
12	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	2	-

11.18 Mieszkanie nr 9 – Chorzowska 59

Poz.	Nazwa	Jm	Ilość	Materiał
Rury				
1	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm	mb	46	RIM
2	Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm	mb	11	RIM
Otulina z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym				
3	Otulina śr.wew. 18mm gr.20 mm L=0.037 W/mK	mb	4	Conel
Grzejniki				
4	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/720	szt.	4	V&N
5	Zaworowe typ CosmoNova 22KV 900/520	szt.	1	V&N
6	Łazienkowe typ Terma Tytus 1020/640	szt.	1	Terma
Armatura				
7	Głowice termostatyczne typ CosmoHead	szt.	5	Trinnity
8	Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block	szt.	5	Trinnity
9	Zawór termostatyczny zintegrowany (zawór powrotny, zawór zasilając wraz z głowicą termostatyczną)	szt.	1	Terma
10	Odpowietrznik automatyczny	szt.	2	Afriso
11	Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15	szt.	2	-

Uwagi:

1. Zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może być jedyną podstawą zakupu materiałów przez wykonawcę.
2. Kształtki złączniowe dla rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie należy dobrać wg technologii robót.