

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty budowlano - sanitarne			
1	KNR-W 2-15 d.1 0216-0200	Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 d.1 0210-01	Wykonanie bruzd w posadzce pod rurociąg fi 32, 50 i fi 110 mm	m		
		10,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
3	- -	Wykonanie studzienki schładzającej Dn 800 z pokrywą ze stali żebrowej	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-15 d.1 0216-0200	Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 7-07 d.1 0107-01	Pompa zatapialna do wody brudnej Grundfos KP 150 kowym - R=0.3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-15 d.1 0111-0300	Rurociąg tłoczny z rur PP fi 32 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR-W 2-15 d.1 0111-0300	Rurociąg tłoczny z rur PP fi 50 mm	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
8	KNR 4-01 d.1 0207-01	Zamurowanie bruzd	m		
		10,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
9	KNR-W 2-15 d.1 0203-0100	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR-W 2-15 d.1 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR-W 2-15 d.1 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR-W 2-15 d.1 0220-0100	Przejście zeliwo PCV fi 100/50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-15 d.1 0220-0100	Przejście zeliwo PCV fi 100/110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-15 d.1 0229-0200	Zlew gospodarczy jednokomorowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-15 d.1 0218-0200	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Doprowadzenie wody zimnej			
16 d.2	KNR-W 2-15 0112-0100	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
17 d.2	KNR-W 2-15 0132-0100	Zawór czerpalny fi 15 z końcówka do węża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNR-W 2-15 0132-0100	Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2	KNR-W 2-15 0132-0100	Zawór antyskażeniowy EA o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR-W 2-15 0140-0600	Wodomierz JS-06 fi 15	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR-W 4-02 0118-0200	Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty budowlane			
22 d.3	KNR 4-01 0354-04	Demontaz istniejących drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach	m2		
		43	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
24 d.3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych na suficie	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
25 d.3	KNR-W 2-02 1104-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
26 d.3	NNRNKB 2- 02 2806- 0500	Ułożenie grasowych płytek podłogowych z cokolikami na zaprawie klejowej	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
27 d.3	KNR AT-02 2059-03	Osadzenie ościeżnic stalowych fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych o gr. 10 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.3	KNR-W 2-02 1037-0100	Osadzenie nowych drzwi stalowych 90/200 z otworami nawiewnymi z zamkiem patentowym, otwierane na zewnątrz pomieszczenia	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
29 d.3	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrznych zwykle wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m2		
		43	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
30 d.3	KNR 4-01 0715-04	Tynki wewnętrznych zwykle wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na stropach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		43	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
31 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian	m2		
		43	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
32 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
33 d.3	KNR AT-17 0103-03	Wiercenie otworów o głębokości do 80 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle - pod kanał wywiewny i nawiewny	cm		
		80	cm	80,000	
				RAZEM	80,000
34 d.3	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne fi 160	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.3	WYC.WŁ. - -	Wykonanie kanału nawiewnego zetowego z blachy stalowej fi 200/120 mm - zabezpieczenie otworów kratka drucianą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.3	WYC.WŁ. - -	Wykonanie kanału wywiewnego fi 160 mm zabezpieczenie otworów kratka drucianą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.3	KNR 0-19 0928-03	Demontaż i montaż okien o pow. do 1.0 m2 - 2 szt	m2		
		1 * 1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
38 d.3	KNR 2-02 1211-01	Kraty prętowe o powierzchni do 1 m2 - dla okien	m2		
		0,84	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
4		Komin			
39 d.4	kalk. własna	Czyszczenie przewodu kominowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.4	KNR 2-17 0119-02	Montaż wkładu kominowego aluminiowego Alu Cerpol - 12 m	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
41 d.4	- -	Odbiór przewodu kominowego przez kominiarza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Węzeł cieplny			
42 d.5	WYC.WŁ. - -	Zakup i dostawa węzła kompaktowego 50/30 kW -	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.5	KNR-W 2-20 0414-0300	Montaż kompaktowego węzła cieplnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.5	KNNR 4 0412-06	Zawory odpowietrzające kulowe spawalne o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.5	KNR-W 2-15 0514-0200	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 32 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
46 d.5	KNR 2-16 0310-01	Izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr.zewn. 32-48 mm	m2		
		0,15 * 14	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
47 d.5	KNR-W 2-02 1517-0100	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
48 d.5	KNR-W 2-15 0516-0300	Próby szczelności układu mieszającego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.5	KNR-W 2-20 0404-0100	Uruchomienie wężła kompaktowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Roboty elektryczne			
6.1		Tablica główna			
50 d.6.1	wyc.wł. - -	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie wymiennika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.6.1	KNR 514- 0515-05	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego R301 25A.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.6.1	KNR 510- 0045-01	Podłączenie kabla YnKYžo 3x4 mm2.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.6.1	KNP 1813- 1306-0102	Sprawdzenie rozłącznika bezpiecznikowego.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.6.1	KNP 1813- 1327-0102	Linie kablowe do 1 kV 3-żyłowe - pomiar.	odci nek		
		1,00	odci nek	1,000	
				RAZEM	1,000
6.2		Stacja SWC			
55 d.6.2	KNR 514- 0515-05	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego R301 25A.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.6.2	KNR 508- 0401-06	Przygotowanie podłoża do zabudowania prefabrykatów.	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
57 d.6.2	KNR 508- 0403-06	Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy RW 230V komplet wg proj.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.6.2	KNR 508- 0403-06	Mocowanie na gotowym podłożu tablicy licznikowej TL/Rw komplet wg proj.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.6.2	KNR 508- 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane.	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,0	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
60 d.6.2	KNR 508-0511-14	Montaż na gotowym podłożu oprawy 6500 lm 50W Aw komplet.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.6.2	KNR 508-0511-14	Montaż na gotowym podłożu oprawy 6500 lm 50W komplet.	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.6.2	KNR 508-0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych.	szt		
		6,00	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
63 d.6.2	KNR 508-0304-07	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykręcanych.	szt		
		3,00	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
64 d.6.2	KNR 508-0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych jednobiegunowych z tworzywa sztucznego, mocowanych przez przykręcanie.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.6.2	KNR 508-0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykręcanych z uziemieniem, 2-biegunowych.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.6.2	KNR 508-0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podw., przykręcanych z uziemieniem, 2-biegunowych.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
67 d.6.2	KNR 508-0806-03	Ręczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania wsporników korytek kablowych.	szt		
		20,00	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
68 d.6.2	KNR 508-0702-02	Montaż wsporników korytek kablowych.	szt		
		10,00	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
69 d.6.2	KNR 508-0705-07	Montaż korytek kablowych o szerokości do 100 mm. Przykręcanie do gotowych otworów.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
70 d.6.2	KNR 508-0705-09	Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie korytek).	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
71 d.6.2	KNR 508-0101-10	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
72 d.6.2	KNR 508-0110-03	Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach.	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
73 d.6.2	KNR 510-0118-01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabla do podłoża.	m		
		14	m	14,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,000
74 d.6.2	Dostawa	Kabel typu YnKYżo 3x1,5 mm ² .	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
75 d.6.2	Dostawa	Kabel typu YnKYżo 3x2,5 mm ² .	m		
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
76 d.6.2	Dostawa	Kabel typu YnKYżo 3x4 mm ² .	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
77 d.6.2	KNR 510-0045-01	Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² .	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.6.2	KNR 510-0605-02	Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 4.	szt		
		8,00	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
79 d.6.2	KNR 508-0701-02	Montaż głównego zacisku uziemiającego.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.6.2	KNR 514-0517-0403	Układanie przewodów miedzianych typu LYżo o przekroju 4,0 mm ² - połączenia wyrównawcze.	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
81 d.6.2	KNR 508-0620-03	Montaż obejmy na rurach - połączenia wyrównawcze.	szt		
		21	szt	21,000	
				RAZEM	21,000
82 d.6.2	KNR 508-0602-09	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekroju do 120 mm ² mocowana na wspornikach.	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
83 d.6.2	KNR 508-0611-06	Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,8 m w gruncie kategorii IV.	m		
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
84 d.6.2	KNR 508-0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii IV.	m		
		3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
85 d.6.2	KNR 508-0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, wykonanie spawu w wykopie. Przewód z bednarki o przekroju 120 mm ² .	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.6.2	KNR 403-1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach.	szt		
		6,00	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
87 d.6.2	KNR 510-0315-10	Montaż uszczelnień ognioochronnych.	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.6.2	KNP 1813-1301-0101	Sprawdzenie prefabrykatów.	szt		
		2,00	szt	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
89 d.6.2	KNP 1813-1306-0103	Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej.	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.6.2	KNP 1813-1346-0104	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie.	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
91 d.6.2	KNP 1813-1327-0102	Linie kablowe do 1 kV 3-żyłowe - pomiar.	odci nek		
		1,00	odci nek	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.6.2	KNP 1813-1327-0103	Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 4 żył - pomiar.	odci nek		
		4,00	odci nek	4,000	
				RAZEM	4,000
93 d.6.2	KNP 1813-1346-0101	Sprawdzenie głównego zacisku uziemiającego.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6.3		Inne			
94 d.6.3	AW	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej.	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.6.3	AW	Materiał drobny - dostawa i montaż.	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.6.3	KNP 1813-1360-0104	Badania i próby pomontażowe funkcjonalne.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.6.3	AW	Uruchomienie wymiennikowni.	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000