

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW GŁÓWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Katalog	Jednostka miary	Ilość	Oznaczenie dok. projektowa	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OPRAWY OŚWIETLENIOWE						
1.	Oprawa oświetleniowa LED 1272mm 30W 4160lm IP66 Wraz ze źródłem światła		kpl.	2		
OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY						
2.	Łącznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy; 16 A; 230 V; IP54		kpl.	1		
3.	Gniazdo wtyczkowe, natynkowe, podwójne; 16 A; 230 V; IP54		kpl.	1	G2	
4.	Puszka rozgałęźna natynkowa, szczelna		kpl.	1		
5.	Złączki 2, 3, 4 – torowe 1,5-4mm ²		kpl.	20		
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE						
6.	Przewód e.-en. typu YDYżo 3x1,5 mm ² 750 V		mb	20		
7.	Przewód e.-en. typu YDYżo 3x2,5 mm ² 750 V		mb	20		
8.	Przewód e.-en. typu YDYżo 3x4 mm ² 750 V		mb	30		
9.	Przewód e.-en. typu LgY 1x6 mm ² 750 V		mb	20		
10.	Przewód e.-en. typu LgY 1x16 mm ² 750 V		mb	20		
TRASY KABLOWE						
11.	Rurka instalacyjna RL28 + uchwyty montażowe		mb.	70		
MATERIAŁY DODATKOWE						
12.	Miejscowa szyna wyrównawcza w puszcze instalacyjnej		kpl.	1	MSW	
13.	Końcówki do przewodów elektroenergetycznych <i>Dokładną ilość należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie</i>		szt.	15		
14.	Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) <i>Średnice należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie</i>		szt.	10		
15.	Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22 <i>Dokładną ilość należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie</i>		mb.	3		
16.	Materiały pomocnicze			3%		
ROZDZIELNICA WĘZŁA CIEPLNEGO RW						
17.	Rozdzielnica natynkowa, II kl. Izolacji, IP65, wyposażona w zamek z kluczem Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji		kpl.	1		
TABLICA LICZNIKOWA TL						
18.	Rozdzielnica natynkowa, I kl. Izolacji, IP31, wyposażona w zamek z kluczem Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji		kpl.	1		
INSTALACJA UZIEMIENIA						
19.	Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4		mb.	30		
20.	Zabezpieczenie antykorozyjne połączeń spawanych		kpl.	1		
21.	Pomiar (w tym sporządzenie protokołów)		kpl.	1		
22.	Złącze kontrolno-pomiarowe		kpl.	1		
23.	Uziom pionowy pograżony 6m		kpl.	1		
DEMONTAŻE						
24.	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej		kpl.	1		