

PRZEDMIAR ROBÓT NR 7/GK/22

NAZWA INWESTYCJI : Instalowanie instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Jakuba Wujka 3 w Gliwicach

INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ul.Jakuba Wujka 1-5 w Gliwicach
ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice ul.Warszawska 35 B

DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2022

Data zatwierdzenia

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Demontaże	1	5
2	Roboty montażowe	6	27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaże			
1	KNR 4-02 d.1 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-02 d.1 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
		14,6+12,6	m	27,200	
				RAZEM	27,200
3	KNR 4-02 d.1 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40 mm	m		
		1,1	m	1,100	
				RAZEM	1,100
4	KNR 7-08 d.1 0103-02 z.sz. 7. 9901 analogia	Demontaż gazomierza	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-02 d.1 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Roboty montażowe			
6	KNR-W 2-15 d.2 0303-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - bez szwu 12	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
7	KNR-W 2-15 d.2 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - bez szwu 2,8	m		
			m	2,800	
				RAZEM	2,800
8	KNR-W 2-15 d.2 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - bez szwu 7,2	m		
			m	7,200	
				RAZEM	7,200
9	KNR-W 2-15 d.2 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr. nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - bez szwu 3,1	m		
			m	3,100	
				RAZEM	3,100
10	KNR 2-19 d.2 0124-01	Złącze izolujące do gazu (monoblok) Dn 40 z końcówkami do spawania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-15 d.2 0310-02	Kurek gazowy Dn 25 mm sferyczny	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR 2-15 d.2 0306-02	Uchwyt do podłączenia gazomierza - rozstaw 130 mm	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR 7-08 d.2 0103-02 analogia	Montaż liczników gazu - z demontażu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	d.2 kalk. własna	Plombowanie liczników gazu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 2-15 d.2 0120-01	Szafka metalowa na gazomierz zabezpieczająca przed dostępem osób nieupoważnionych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR 2-15 d.2 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm Rx2 12+2,8+7,2+3,1	m		
			m	25,100	
				RAZEM	25,100
17	KNR 2-02 d.2 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 25,1	m		
			m	25,100	
				RAZEM	25,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-01 d.2 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20	kalk. własna	Rury stalowe czarne ochronne: Dn 50 - 1,0 m; Dn 40 - 1,2 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 d.2 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR 4-01 d.2 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01 d.2 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
24	KNR 4-01 d.2 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
25	KNR 4-01 d.2 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		14	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000