

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	K
1	2	3	4	5	
		Remont dachu			
1	KNR 4-01 0535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00	30,00	m	
2	KNR 4-01 0535-06-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00	18,00	m	
3	KNR 4-01 0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00	5,54	m2	
4	KNR 4-01 0508-02-050	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie krotność = 1,00	226,80	m2	
5	KNR 4-01 0430-05-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie olacenia dachu, odstęp lat ponad 24 cm krotność = 1,00	226,80	m2	
6	KNR 4-01 0430-09-040	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie ław kominarskich krotność = 1,00	14,00	m	
7	KNR 4-01 0432-01-020	Demontaż wylazu - analogia krotność = 1,00	1,00	szt	
8	KNR 4-02 0234-11-020	Demontaż rury wywiewnej blaszanej krotność = 1,00	2,00	szt	
9	KNR 4-01 0412-02-040	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe krotność = 1,00	41,00	m	
10	KNR 4-01 0412-07-040	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Jętki - analogia krotność = 1,00	41,00	m	
11	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność = 1,00	6,80	m3	
12	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km krotność = 5,00	6,80	m3	
13	AW-060	Oplata za składowanie gruzu krotność = 1,00	6,80	m3	
14	KNR 00-23 2611-01-050	Przygotowanie starego podłoża, poprzez oczyszczenie zmycie krotność = 1,00	25,20	m2	

Do specyfikacji chciałbym ująć ujęte materiały :

- rynny z blachy cynkowo - tytanowej
- dachówka karpiówka miedziana angoba o zwiększonej odporności na czynniki atmosferyczne (ma być wykazana z jakiego typu i nie może być zwykła ceramiczna)
- izolacja ma być membrana - nie folia

15	KNR 00-23 2611-02-050	Przygotowanie starego podłoża ,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją krotność = 1,00	25,20	m2
16	KNR 00-23 2612-06-050	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach krotność = 1,00	25,20	m2
17	KNR 00-23 0931-01-050	Nałożenie na podłoże kleju krotność = 1,00	25,20	m2
18	KNR K-04 010701-994	Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy o uziarnieniu 1,5mm o fakturze baranek krotność = 1,00	0,25	100 m2
19	KNR 00-15 0517-01-050	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii krotność = 1,00	226,80	m2
20	KNR 00-15 0517-02-050	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrlat i lat krotność = 1,00	226,80	m2
21	KNR K-05 020402-040	Montaż grzebienia okapu krotność = 1,00	30,00	m
22	KNR K-06 020403-020	Montaż wylazów dachowych o powierzchni do 0,5m2 krotność = 1,00	1,00	szt
23	KNR 00-15 0517-03-050	Pokrycie dachów nieodeszkowanych dachówką ceramiczną z otworami z przymocowaniem wkrętami do lat krotność = 1,00	226,80	m2
24	KNR 00-15 0517-04-040	Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej na dachach nieodeszkowanych pokrytych dachówką ceramiczną z otworami krotność = 1,00	18,00	m
25	KNR K-05 020206-020	Montaż gąsiora początkowego krotność = 1,00	2,00	szt
26	KNR K-05 020301-040	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów krytych dachówkami szczytowymi ceramicznymi- analogia krotność = 1,00	25,20	m
27	KNR 4-01 0416-01-040	Montaż ław kominiarskich poziomych z krat ażurowych ocynkowanych - analogia krotność = 1,00	14,00	m
28	KNR K-05 020701-040	Montaż na dachach krytych dachówką ceramiczną zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płótkiem - analogia krotność = 1,00	30,00	m
29	KNR K-05 010305-040	Montaż deski skrajnej krotność = 1,00	25,20	m
30	KNR 2-02U 0003-03-050	Impregnacja deski skrajnej - analogia krotność = 1,00	2,52	m2

31	KNR 2-02U 0541-02-050	<i>Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) krotność = 1,00</i>	17,42	m ²
32	KNR 2-02U 0518-04-040	<i>Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy cynkowo - tytanowej, grubości 55 mm (Orgbud W-wa) - analogia krotność = 1,00</i>	30,00	m
33	KNR 4-01 0528-05-020	<i>Kołanka lub zalamai z blachy z cynkowo - tytanowej - analogia krotność = 1,00</i>	6,00	szt
34	KNR K-05 030106-020	<i>Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym - analogia krotność = 1,00</i>	2,00	szt
35	KNR K-05 030107-020	<i>Montaż denek w systemie odwodnieniowym - analogia krotność = 1,00</i>	4,00	szt
36	KNR 2-15 0209-06-020	<i>Rury wywiewne z blachy cynkowo - tytanowej o średnicy 100 mm - analogia krotność = 1,00</i>	2,00	szt
37	KNR 2-15W 0222-03-020	<i>Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 150 mm o połączeniu wciśkowym krotność = 1,00</i>	2,00	szt
Dozomy:				