

## PRZEDMIAR ROBÓT NR 10/IL/23

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynków gospodarczych (nr ewid.1038,1028,1616) przy ul.Uszczyka 31 w Gliwicach  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  
ADRES INWESTORA : Gliwice, ul.Uszczyka 31  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2023

## DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Uszczyka 31</b>			
1	Rozbiórka budynków gospodarczych	1	12
2	Roboty dodatkowe porządkowe	13	26

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Uszczyka 31</b>					
1		<b>Rozbiórka budynków gospodarczych</b>			
1	d.1 kalk. własna	Odłączenie zasilania elektrycznego (kabel napowietrzny)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna	szt.		
d.1	0354-03	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
3	KNR 4-01	Demontaż drzwi deskowych drewnianych na zawiasach stalowych	szt.		
d.1	0355-03	7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	10	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
6	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>		
d.1	0509-02	35	m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
7	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-02	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
8	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-04	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
9	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - (rozbiórka ręczna)	m <sup>2</sup>		
d.1	0429-05	10	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
10	KNR AT-99	Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce fundamentów i konstrukcji betonowych bez względu na grubość - burzenie murów ceglanych ponad terenem	m <sup>3</sup> konstrukcji		
d.1	0401-01	przyjęto R,S -0,5	m <sup>3</sup> konstrukcji	22,00	
		22			
				RAZEM	22,00
11	KNR AT-99	Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce fundamentów i konstrukcji betonowych bez względu na grubość - burzenie murów ceglanych poniżej terenu	m <sup>3</sup> konstrukcji		
d.1	0401-01	przyjęto R,S -0,7	m <sup>3</sup> konstrukcji	22,00	
		22			
				RAZEM	22,00
12	KNR 4-04	Burzenie posadzek z cegły zwykłej na zaprawie cementowej przy użyciu młotów pneumatycznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-07	50	m <sup>2</sup>	50,00	
				RAZEM	50,00
2		<b>Roboty dodatkowe porządkowe</b>			
13	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
d.2	1103-01	35,0*0,01+30,0*0,03+30*0,05+10,0*0,1+22,0+2,5+6,0	m <sup>3</sup>	34,25	
				RAZEM	34,25
14	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	1103-04	34,25	m <sup>3</sup>	34,25	
				RAZEM	34,25
15	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	1103-05	Krotność = 4	m <sup>3</sup>	34,25	
		34,25			
				RAZEM	34,25

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.2 kalk. własna	Opłata za składowisko ziemi i gruzu	m <sup>3</sup>		
		34,25	m <sup>3</sup>	34,25	
				RAZEM	34,25
17	d.2 kalk. własna	Odbiór i utylizacja papy	t		
		0,3	t	0,30	
				RAZEM	0,30
18	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		8,5	m <sup>3</sup>	8,50	
				RAZEM	8,50
19	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		8,5	m <sup>3</sup>	8,50	
				RAZEM	8,50
20	KNR 2-01 d.2 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,00	
				RAZEM	50,00
21	KNR 2-21 d.2 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,00	
				RAZEM	50,00
22	KNR 2-02 d.2 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - budynek gospodarczy	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,00	
				RAZEM	50,00
23	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej aluminiowej gr.0,7 mm - uzupełnienie murka ogniowego	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR 2-02 d.2 1802-02	Systemowe ogrodzenie panelowe z siatki ocynkowanej (h=1,53 m , panel l= 2,5m, kolor RAL 7016, pręty fi 4mm, oczka 50x200 mm) z podmurówką betonową 25 cm	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	16,00
25	d.2 kalk. własna	Geodezyjne wytyczenie granic działek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	d.2 kalk. własna	Opracowanie operatu geodezyjnego powykonawczego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00