

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty budowlano - sanitarne			
1 d.1	KNR-W 2-15 0216-0200	Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0210-01	Wykonanie bruzd w posadzce pod rurociąg fi 32, 50 i fi 110 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1	KNR-W 2-15 0216-0200	Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-01 0207-01	Zamurowanie bruzd	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	- -	Wykonanie studzienki schładzającej Dn 800 z pokrywą ze stali żebrowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 7-07 0107-01	Pompa zatapialna do wody brudnej Grundfos KP 150 kowym - R=0.3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 2-15 0111-0300	Rurociąg tłoczny z rur PP fi 32 mm	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
8 d.1	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR-W 2-15 0220-0100	Przejście zeliwo PCV fi 100/32 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR-W 2-15 0229-0200	Zlew gospodarczy jednokomorowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR-W 2-15 0218-0200	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Doprowadzenie wody zimnej			
13 d.2	KNR-W 2-15 0112-0100	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
14 d.2	KNR-W 2-15 0132-0100	Zawór czepalny fi 15 z końcówką do węża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNR-W 2-15 0132-0100	Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2	KNR-W 2-15 0132-0100	Zawór antyskażeniowy EA o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR-W 2-15 0140-0600	Wodomierz JS-06 fi 15	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNR-W 4-02 0118-0200	Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty budowlane			
19 d.3	KNR 4-01 0354-04	Demontaz istniejących drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
21 d.3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych na suficie	m2		
		13,5	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
22 d.3	NNRNKB 2- 02 2806- 0500	Ułożenie grasowych płytek podłogowych z cokolikami na zaprawie klejowej	m2		
		13,5	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
23 d.3	KNR AT-02 2059-03	Osadzenie ościeżnic stalowych fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych o gr. 10 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.3	KNR-W 2-02 1037-0100	Osadzenie nowych drzwi stalowych 90/200 z otworami nawiewnymi z zamkiem patentowym, otwierane na zewnątrz pomieszczenia	m2		
		1 * 0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
25 d.3	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrznych zwykle wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
26 d.3	KNR 4-01 0715-04	Tynki wewnętrznych zwykle wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na stropach	m2		
		13,5	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
27 d.3	KNR-W 2-02 1104-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		13,5	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
28 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
29 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
30 d.3	KNR AT-17 0103-03	Wiercenie otworów o głębokości do 80 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle - pod kanał wywiewny i nawiewny	cm		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		80	cm	80,000	
				RAZEM	80,000
31 d.3	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne fi 160	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.3	WYC.WŁ - -	Wykonanie kanału nawiewnego zetowego z blachy stalowej fi 200/120 mm - zabezpieczenie otworów kratka drucianą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.3	KNR 0-19 0928-03	Demontaż i montaż okien o pow. do 1.0 m2 - 1 szt	m2		
		1 * 1,4	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
34 d.3	KNR 2-02 1211-01	Kraty prętowe o powierzchni do 1 m2 - dla okien	m2		
		0,84	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
35 d.3	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne fi 100/200	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.3	KNR-W 4-01 0109-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi	m3		
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
37 d.3	WYC.WŁ - -	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
4		Wydzielenie piwnic			
38 d.4	KNR 0-16 0151-02	Ścianka EI60 z bloczków o grubości 15 cm	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
39 d.4	KNR-W 2-02 1037-0100	Osadzenie nowych drzwi stalowych 80/200 z otworami nawiewnymi z zamkiem patentowym, otwierane na zewnątrz pomieszczenia	m2		
		0,9 * 2,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
5		Komin			
40 d.5	kalk. własna	Czyszczenie przewodu kominowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.5	KNR 2-17 0119-02	Montaż wkładu kominowego aluminiowego Alu Cerpol - 13 m	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
42 d.5	- -	Odbiór przewodu kominowego przez kominiarza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Roboty elektryczne			
6.1		Tablica główna			
43 d.6.1	wyc.wł. - -	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie wymiennika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.6.1	KNR 514- 0515-05	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego R301 25A.	szt		
		1,00	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
45 d.6.1	KNR 510-0045-01	Podłączenie kabla YnKYžo 3x4 mm2.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.6.1	KNP 1813-1306-0102	Sprawdzenie rozłącznika bezpiecznikowego.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.6.1	KNP 1813-1327-0102	Linie kablowe do 1 kV 3-żyłowe - pomiar.	odci nek		
		1,00	odci nek	1,000	
				RAZEM	1,000
6.2		Stacja SWC			
48 d.6.2	KNR 514-0515-05	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego R301 25A.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.6.2	KNR 508-0401-06	Przygotowanie podłoża do zabudowania prefabrykatów.	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.6.2	KNR 508-0403-06	Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy RW 230V komplet wg proj.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.6.2	KNR 508-0403-06	Mocowanie na gotowym podłożu tablicy licznikowej TL/Rw komplet wg proj.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.6.2	KNR 508-0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane.	kpl.		
		2,0	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.6.2	KNR 508-0511-14	Montaż na gotowym podłożu oprawy 6500 lm 50W Aw komplet.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.6.2	KNR 508-0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych.	szt		
		6,00	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
55 d.6.2	KNR 508-0304-07	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykręcanych.	szt		
		3,00	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
56 d.6.2	KNR 508-0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych jednobiegunowych z tworzywa sztucznego, mocowanych przez przykręcanie.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.6.2	KNR 508-0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykręcanych z uziemieniem, 2-biegunowych.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.6.2	KNR 508-0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podw., przykręcanych z uziemieniem, 2-biegunowych.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.6.2	KNR 508-0806-03	Ręczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania wsporników korytek kablowych.	szt		
		20,00	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
60 d.6.2	KNR 508-0702-02	Montaż wsporników korytek kablowych.	szt		
		10,00	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
61 d.6.2	KNR 508-0705-07	Montaż korytek kablowych o szerokości do 100 mm. Przykręcanie do gotowych otworów.	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
62 d.6.2	KNR 508-0705-09	Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie korytek).	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
63 d.6.2	KNR 508-0101-10	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.	m		
		82	m	82,000	
				RAZEM	82,000
64 d.6.2	KNR 508-0110-03	Rury winidurkowe o średnicy do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach.	m		
		82	m	82,000	
				RAZEM	82,000
65 d.6.2	KNR 510-0118-01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabla do podłoża.	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
66 d.6.2	Dostawa	Kabel typu YnKYżo 3x1,5 mm ² .	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
67 d.6.2	Dostawa	Kabel typu YnKYżo 3x2,5 mm ² .	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
68 d.6.2	Dostawa	Kabel typu YnKYżo 3x4 mm ² .	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
69 d.6.2	KNR 510-0045-01	Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² .	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
70 d.6.2	KNR 510-0605-02	Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 4.	szt		
		8,00	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
71 d.6.2	KNR 508-0701-02	Montaż głównego zacisku uziemiającego.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.6.2	KNR 514-0517-0403	Układanie przewodów miedzianych typu LYżo o przekroju 4,0 mm ² - połączenia wyrównawcze.	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
73 d.6.2	KNR 508-0620-03	Montaż obejmy na rurach - połączenia wyrównawcze.	szt		
		22	szt	22,000	
				RAZEM	22,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.6.2	KNR 508-0602-09	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekroju do 120 mm ² mocowana na wspornikach.	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
75 d.6.2	KNR 508-0611-06	Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,8 m w gruncie kategorii IV.	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
76 d.6.2	KNR 508-0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii IV.	m		
		3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
77 d.6.2	KNR 508-0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, wykonanie spawu w wykopie. Przewód z bednarki o przekroju 120 mm ² .	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.6.2	KNR 403-1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach.	szt		
		6,00	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
79 d.6.2	KNR 510-0315-10	Montaż uszczelnień ognioochronnych.	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
80 d.6.2	KNP 1813-1301-0101	Sprawdzenie prefabrykatów.	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.6.2	KNP 1813-1306-0103	Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej.	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.6.2	KNP 1813-1346-0104	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie.	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
83 d.6.2	KNP 1813-1327-0102	Linie kablowe do 1 kV 3-żyłowe - pomiar.	odcinek		
		1,00	odcinek	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.6.2	KNP 1813-1327-0103	Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 4 żył - pomiar.	odcinek		
		4,00	odcinek	4,000	
				RAZEM	4,000
85 d.6.2	KNP 1813-1346-0101	Sprawdzenie głównego zacisku uziemiającego.	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6.3		Inne			
86 d.6.3	AW	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej.	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.6.3	AW	Materiał drobny - dostawa i montaż.	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.6.3	KNP 1813-1360-0104	Badania i próby pomontażowe funkcjonalne.	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.6.3	AW	Uruchomienie wymiennikowni.	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000