

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
4	Element	Podłączenia				
4.1	KNR 508/812/3	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 6.0·mm ²	szt	185		
4.2	KNR 508/812/7	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 240·mm ²	szt	50		
Razem Podłączenia						
5	Element	Instalacja oświetleniowa				
5.1	KNR 508/502/1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w drewnie na 2 wkrętach	kpl	14		
5.2	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, plafony z czujnikiem ruchu	szt	14		
5.3	KNR 508/502/1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w drewnie na 2 wkrętach	kpl	55		
5.4	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kanałowych - strych i piwnica	szt	55		
Razem Instalacja oświetleniowa						
6	Element	Instalacja ochronna				
6.1	KNR 508/204/7	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 50·mm ² - LgY25 mm ²	m	20		
6.2	KNR 508/614/2	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych, kategoria gruntu III	m	9		
6.3	KNR 508/620/3	Montaż obejm na rurach o średnicy do 100,0 mm przez skręcanie	szt	6		
6.4	KNR 508/601/1	Montaż szyny wyrównawczej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1,0		
6.5	KNR 508/404/1	Montaż puszek p/t dla złącza kontrolnego	szt	1,0		
Razem Instalacja ochronna						
7	Element	Pomiary				
7.1	KNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	2		