

Kosztorys inwestorski

MONTAŻ WYŁĄCZNIKA P.POŻ.

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: ul. Dąbrowskiego 57 i Poniatowskiego 1
44-100 Gliwice

Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Warszawska 35b
44-100 Gliwice

Jednostka opracowująca kosztorys: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Warszawska 35b
44-100 Gliwice

**INSPEKTOR NADZORU
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH**

Piotr Skóra
upr. bud. SLK/IE/3469/01

Autor opracowania:
, Inspektor ds. instalacji elektrycznych

Kosztorys inwestorski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	MONTAŻ WYŁĄCZNIKA P.POŻ.				
1	Element	Element				
1.1	KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym - złącze dla wyłącznika p.poż	szt	1		
1.2	KNR 508/403/1	Montaż obudowy izolacyjnej z przyciskiem p.pożarowym	szt	2		
1.3	KNR 514/507/9	Montaż wyłącznika p.pożarowego 400A z wyzwalaczem wzrostowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1		
1.4	KNR 508/210/1	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu HDGS 5x2,5mm	m	40		
Razem Element						
Razem kosztorys						
Wartość kosztorysu netto						
VAT						
Wartość kosztorysu brutto						